鹿原镇城乡供水提质改造水质净化消毒设备采购项目（重新立项）更正公告

一、采购项目基本情况

原公告的政府采购编号：株财采计【2023】000070 号

原公告的采购项目名称：鹿原镇城乡供水提质改造水质净化消毒设备采购项目（重新立项）

原公告开标时间：2023 年 12 月 15 日 09:00

延期开标时间：2023 年 12 月 27 日 09:00

二、更正内容：

更正事项：采购文件

更正内容：

1、更正前内容：本项目招标文件—第三章 采购需求

第一节 采购清单一览表

序号	名称及规格	单位	数量	备注
	304 不锈钢一体化净化、消毒设备采购			
[一]	**西塘水厂(日供水 1700 吨)**			
1	80T/H 不锈钢组合式净水器 （不锈钢粗滤器 DN150 1 台 不锈钢反应沉淀器主体Φ3450×6100 1 台 不锈钢盘管网格反应器滤池：Φ1900×2100 1 台 蜂窝斜管及支架φ30 L=1000 聚丙烯材质 9.3m3 不锈钢过滤器Φ2200×3900(含均质石英砂滤料)二套 滤池延时强制反冲洗系统二套）	组	1	
2	微阻涡流管道混合器 DN150*1500	架	1	
3	管阀件、电控系统（含智能电控箱）	批	1	
4	不锈钢自动反冲洗组件	批	1	
5	不锈钢走梯及操作平台	批	1	
6	全自动加矾装置(混凝/助凝剂二合一计量加药设备） 投加溶药液桶 500L 二个 ，计量泵三台、搅拌机二台	套	1	
7	次氯酸钠发生器及投加系统 有效氯 200g/h，配套软水器 1 台 次氯酸钠投加计量泵二台及供水系统与酸洗小车	套	1	
8	安装、运输、调试费	项	1	
[二]	**鹿原（南冲）水厂(日供水 1800 吨)**			
1	80T/H 不锈钢组合式净水器 （不锈钢粗滤器 DN150 1 台 不锈钢反应沉淀器主体Φ3450×6100 1 台 不锈钢盘管网格反应器滤池：Φ1900×2100 1 台 蜂窝斜管及支架φ30 L=1000 聚丙烯材质	组	1	

	9.3m3 不锈钢过滤器Φ2200×3900(含均质石英砂滤料)二套 滤池延时强制反冲洗系统二套)			
2	微阻涡流管道混合器 DN150*1500	架	1	
3	管阀件、电控系统（含智能电控箱）	批	1	
4	不锈钢自动反冲洗组件	批	1	
5	不锈钢走梯及操作平台	批	1	
6	全自动加矾装置(混凝/助凝剂二合一计量加药设备） 投加溶药液桶 500L 二个 ，计量泵三台、搅拌机二台	套	1	
7	次氯酸钠发生器及投加系统 有效氯 200g/h，配套软水器 1 台 次氯酸钠投加计量泵二台及供水系统与酸洗小车	套	1	
8	安装、运输、调试费	项	1	
[三]	**25T/H 净水设备滤料**	**项**	**1**	

注：1.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其**响应无效**。

现更正为：

第一节 采购清单一览表

序号	名称及规格	单位	数量	备注
	304 不锈钢一体化净化、消毒设备采购			
[一]	**西塘水厂(日供水 1700 吨)**			
1	80T/H 不锈钢组合式净水器	组	1	
2	微阻涡流管道混合器	架	1	
3	管阀件、电控系统（含智能电控箱）	批	1	
4	不锈钢自动反冲洗组件	批	1	
5	不锈钢走梯及操作平台	批	1	
6	全自动加矾装置	套	1	
7	次氯酸钠发生器及投加系统	套	1	
8	安装、运输、调试费	项	1	
[二]	**鹿原（南冲）水厂(日供水 1800 吨)**			

1	80T/H 不锈钢组台式净水器	组	1	
2	微阻涡流管道混合器	架	1	
3	管阀件、电控系统（含智能电控箱）	批	1	
4	不锈钢自动反冲洗组件	批	1	
5	不锈钢走梯及操作平台	批	1	
6	全自动加矾装置	套	1	
7	次氯酸钠发生器及投加系统	套	1	
8	安装、运输、调试费	项	1	
[三]	25T/H 净水设备滤料	项	1	

注：1.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其**响应无效**。

2、更正前内容：本项目招标文件—第三章 采购需求

第二节 技术要求

1. 净水量：西塘水厂额定日产水量 1700吨，鹿原（南冲）水厂额定日产水量 1800吨，每天运行时间不小于 20 小时；

2.设备主体外壳304钢板厚度2.5mm，底板厚度4mm；

3.出水水质：出水浑浊度≤1NTU，其它常规水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)；

4、净水设备主要技术参数

4.1、净水量：额定日产水量：1800立方米（每天运行24小时）

4.2、原水浊度：≤1500NTU，短期可达3000NTU

4.3、出水浑浊度：≤1NTU

4.4、絮凝反应时间：15～20min

4.5、稳流区流速：1.38～1.98mm/s

4.6、沉淀区表面负荷：5～7.2m3/m2·h

4.7、过滤速度：6～9m/h、双层滤料时：7～10m/h

4.8、滤　　料：φ2.0～φ4.0、φ0.8～φ1.2、均质石英砂

4.9、滤层高度：≥0.8米

4.10、冲洗强度：14～17L/s·m2（可调）

4.11、冲洗时间：4～8min（可调）

4.12、最小进水水头：8米

4.13、设备制造：符合NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》的要求，设备焊缝由专业不锈钢容器焊工焊接施工，保证设备焊接质量。

4.14、设备焊缝：应经无损探伤检测，确保焊缝无夹渣、气孔等缺陷。

5. 设备设计使用年限：不低于 30 年；

现更正为：**第二节 技术要求**

1.净水量：西塘水厂额定日产水量 1700吨，鹿原（南冲）水厂额定日产水量 1800吨，每天运行时间不小于 20 小时；

2.设备主体外壳304钢板厚度2.5mm，底板厚度4mm；

3.出水水质：出水浑浊度≤1NTU，其它常规水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)；

4、净水设备主要技术参数

4.1、净水量：	额定日产水量：1800立方米（每天运行24小时）
4.2、原水浊度：	≤1500NTU，短期可达3000NTU
4.3、出水浑浊度：	≤1NTU
4.4、絮凝反应时间：	15～20min
4.5、稳流区流速：	1.38～1.98mm/s
4.6、沉淀区表面负荷：	5～7.2m3/m2·h
4.7、过滤速度：	6～9m/h、双层滤料时：7～10m/h
4.8、滤　　料：	Φ2.0～Φ4.0、Φ0.8～Φ1.2、均质石英砂
4.9、滤层高度：	≥0.8米
4.10、冲洗强度：	14～17L/s·m2（可调）
4.11、冲洗时间：	4～8min（可调）
4.12、最小进水水头：	8米

4.13、设备焊缝：应经无损探伤检测，确保焊缝无夹渣、气孔等缺陷。

5.设备设计使用年限：不低于 30 年；

3、原招标文件的提交投标文件截止时间及开标时间为：2023 年 12 月 15 日 9 时 00 分（北京时间）

现更正为：2023 年 12 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）

4、原招标文件其他内容不变。

三、疑问及质疑

本更正公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。

供应商认为本更正内容存在歧视性的，应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。

四、采购项目联系人姓名和电话

1、采购项目

联系人姓名：袁斌　　电话：15116058384

2、采购人

名　　称：炎陵县水利水电事务中心

地　　址：炎陵县霞阳镇

联系人：彭先生

电话：17336687037

3、采购代理机构

名　称：湖南恒旺项目管理有限公司

地　址：株洲市天元区黄河北路 567 号金质熙园 2 栋 21 楼 2102 号

联系人：袁斌

电话：15116058384